

HEY'DI FINSPACKEL TURBO

Cementbaserat handspackel, snabbhärdande för inomhusbruk. Används till golv och vägg.



Beskrivning

Hey'di Finspackel Turbo är ett cementbaserat handspackel, snabbhärdande för golv och vägg inomhus. Hey'di Finspackel Turbo har en smidig konsistens som gör den lätt att arbeta med. Läggs på i lagtjocklek från 0-5 mm. Hey'di Finspackel Turbo härdar snabbt och tät beläggning kan läggas efter ca. 2 timmar. Hey'di Finspackel Turbo är dammreducerad.

Användningsområden

Hey'di Finspackel Turbo används på underlag som betong, puts, lättbetong, kakel m.m. Lämpligt till finspackling av golv före golvbeläggning. Kan också användas till sårreparation av mindre områden (max. 0,5m²) och kan då appliceras i upp till 20 mm tjocklek. Vid användning på fuktutsatta ställen skall spacklet skyddas med membran och kakel eller golvbeläggning. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

Förarbete - Underlag

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och andra föroreningar som kan minska vidhäftningen. Cementhud på ytan ska avlägsnas mekaniskt.

EGENSKAPER

Snabbhärdande handspackel

Finspackling

Vägg och golv

Dammreducerad

Inomhus

Eventuell golvvärme skall vara avslagen i minst 1 dygn före spackling, och minst 1 dygn efter spackling. Hey'di Finspackel Turbo kan användas utan primer på mineraliska underlag. På träbaserade underlag ska det primas med oförtunnat Hey'di KZ eller med Hey'di Primer Golv, se primerguide. På gips ska primern förtunnas, se guide.

Blandning - Utförande

Häll först rent vatten i blandkaret, 3,5-3,8 liter till 12,5 kg Hey'di Finspackel Turbo, beroende på önskad konsistens. Blandas med blandmaskin och visp. Blandningstid ca. 2 minuter till en klumpfri massa. Brukstid utblandad massa är vid +20 °C ca. 20 minuter. Hey'di Finspackel Turbo fördelas på golvet med en plan stålspackel. Spackelmassan skrapas normalt till underlaget för att uppnå en helt slät yta. På större svackor kan det med fördel användas en rätskiva. Slipning kan utföras när massan har härdat tillräckligt, normalt inom ca. 90 minuter. Verktyg rengörs med vatten.

Torktid - Beläggning

Hey'di Finspackel Turbo kan belastas med lätt gångtrafik efter 45-60 minuter och beläggas efter ca. 2 timmar. **Obs!** Var uppmärksam på att det är undergolvet fukthalt som avgör när beläggningen kan limmas på Hey'di Finspackel Turbo.

Åtgång

1,3 kg Hey'di Finspackel Turbo per mm och m².



PRODUKTDATABLAD

For flera produkter och produktinformation se heydi.se

HEY'DI FINSPACKEL TURBO

Cementbaserat handspackel, snabbhärdande för inomhusbruk. Används till golv och vägg.

Lagring

Lagras torrt. Bäst bruksegenskaper inom 9 månader från produktionsdatum i oöppnad förpackning.

Förpackning

12,5 kilo säck.

TEKNISK DATA (+20 °C, 50 % RF):

Materiallåtgång:	ca. 1,3 kg/mm/m ²
Lagtjocklek:	0-5 mm
Vattenmängd:	3,5-3,8 L /12,5 kg
Temperatur i luft och underlag:	+10 °C till 20 °C
Brukstid:	ca. 20 min
Gångbar efter:	ca. 45-60 min
Belägningsbar:	ca. 2 timmar
Lagring:	Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper 9 månader från produktionsdatum i obruten förpackning.
Förpackning:	12,5 kg säck

PRODUKTKODER:

Artikelnummer:	2801
GTIN nummer:	7054150028011
NOBB nummer:	
PR-nummer:	
Revisionsdatum:	2023.12.04

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.